

ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ।

ਈ-ਬਲਾਕ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫੇਜ਼-8, ਸ.ਅ.ਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)।

ਫੋਨ ਨੰ: 0172-5212322, E_mail: civilworks.punjab@gmail.com

ਵੱਲ

ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿ./ਸੈ.ਸਿ)

ਪੰਜਾਬ।

ਮੀਮੇ ਨੰ: ਸਸਅ/ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ/2020/282207

ਮਿਤੀ: 09-11-2020

ਵਿਸ਼ਾ: ਨਬਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ RIDF-XXVI ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ 1662 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 643 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਬਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ RIDF-XXVI ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ 643 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ (ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ):-

(Financial fig. in Lacs)

S.No.	District	Grant received from treasury (Bill 1)	Grant received from treasury (Bill 2)	Total Grant received from treasury	No. of Schools	No. of ACR for which grant is being released	Funds released @ 2.00 lacs	Balance with district (in lacs)
1	AMRITSAR	68.9	39.43	108.33	54	54	108.00	0.33
2	BARNALA	31.8	0	31.8	15	15	30.00	1.8
3	BATHINDA	42.4	13.4	55.8	27	27	54.00	1.8
4	FARIDKOT	21.2	24.07	45.27	20	22	44.00	1.27
5	FATEHGARH SAHIB	34.45	0	34.45	17	17	34.00	0.45
6	FAZILKA	31.8	88.59	120.39	60	60	120.00	0.39
7	FEROZEPUR	68.9	24.16	93.06	42	46	92.00	1.06
8	GURDASPUR	26.5	49.81	76.31	38	38	76.00	0.31
9	HOSHIARPUR	23.85	0	23.85	11	11	22.00	1.85
10	JALANDHAR	23.85	11.64	35.49	17	17	34.00	1.49
11	KAPURTHALA	37.1	19.04	56.14	26	28	56.00	0.14
12	LUDHIANA	49.87	0	49.87	18	24	48.00	1.87
13	MANSA	50.35	7.47	57.82	28	28	56.00	1.82
14	MOGA	29.15	19.04	48.19	24	24	48.00	0.19
15	SRI MUKTSAR SAHIB	13.25	0	13.25	6	6	12.00	1.25
16	PATHANKOT	26.5	0	26.5	13	13	26.00	0.5
17	PATIALA	55.65	0	55.65	23	27	54.00	1.65
18	ROOPNAGAR	29.15	0	29.15	14	14	28.00	1.15
19	SANGRUR	132.5	0	132.5	66	66	132.00	0.5
20	SAS NAGAR	172.952	0	172.952	15	15	30.00	142.952
21	SBS Nagar	13.25	0	13.25	6	6	12.00	1.25
22	TARN TARAN	50.35	119.84	170.19	80	85	170.00	0.19
Total		1033.722	416.49	1450.212	620	643	1286.00	164.212

ਹਦਾਇਤਾਂ

- ਦਫਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਆਪ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸੇ ਸਕੂਲ/ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣ। ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਬਾਰਡ XXVI ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ।
- ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
-

ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਐੱਡ.ਆਈ)

ਪੰਜਾਬ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. ਸਸਅ/ਸਿ.ਵ/2020/ 282207

ਮਿਤੀ: 09-11-2020

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਐੱਡ.ਆਈ)

ਪੰਜਾਬ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ) ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜਿਲ, ਬਲਾਕ-ਈ, ਫੇਜ਼ 8, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ)।

Specification

ਨਬਾਰਡ RIDF XXVI 2020-21 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

1. ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ (ਸਮੱਗਰਾ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ)

ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ 749.00 ਵਰਗ ਫੁੱਟ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਜ਼ 25'-0" x 20'-0"

ਵਰਾਂਡਾ 6'-0" (ਬਾਹਰੀ)

(i) 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ।

(ii) 01 ਟੀਚਰ ਚੇਅਰ, 01 ਟੀਚਰ ਟੇਬਲ ਅਤੇ 01 ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ

(iii) 01 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, 01 ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ (ਕੰਪਿਊਟਰ), 01 ਵਾਈਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (Ceramic Steal), 01 ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਵਾਈਰਿੰਗ।

2. ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ

ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਆਰ ਸੀ.ਸੀ. ਕਾਲਮ ਦੀ ਪੁਟਾਈ 4.5 x 4.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

3. ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ 1:8:16

ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਥੱਲੇ 9 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਕੰਕਰੀਟ 1:8:16 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਿੰਟ, 8 ਹਿੱਸੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ 16 ਹਿੱਸੇ 40 mm ਗੇਜ ਪੱਥਰ (ਗਟਕਾ) ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਮਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ 2 ਤੈਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

4. ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ

ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ 1:7 ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤ, ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਬੀਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 1:6 ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਂਥ 105 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿਣਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਦਾ, ਢਾਈ ਇੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਦਾ, ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਦੇ, ਡੇਢ ਇੱਟ ਦੇ ਦੋ ਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਟ ਦੀ ਕਿਸਤੀ ਉਪਰ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।

5. ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਕਾਲਮ

1:1 ½ :3 ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਕਾਲਮ (C1) ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਸੂਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰੀਏ ਮੇਨ ਅਤੇ 2 1/2 ਸੂਤ ਦੇ ਰਿੰਗ 8" ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਤ ਦੇ ਸਰੀਏ 8 ਇੰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ 4'x4' ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕ ਯੁਕਤ ਸਟੀਲ (Tata Steel or equivalent brand) ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਮ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਆ ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਫੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਵਲ ਸਟੀਲ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਫਰਸ਼ ਲੈਵਲ ਬੀਮ (Plinth Beam 9"x9"):

ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ 1:2:4 ਬੀਮ 4 ਸਰੀਏ 12mm ਅਤੇ ਰਿੰਗ 8mm, 6 ਇੰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਾ ਕੇ ਬੀਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸਦਾ ਲੈਵਲ ਡੇਢ ਇੰਚ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

7. ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਖਟਾਂ

ਇਹ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੀਟੁ (steel) 18 guage ਸਮੇਤ ਬੈਰੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1:3:6 ਕੰਕਰੀਟ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਗਰਿੱਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ. ਚੌਰਸ ਸਰੀਆ 12mm ਅਤੇ ਫਰੇਮ 20 mm x 5mm ਮੋਟੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਖਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਗਾਠ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 151 mm x 60mm ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੁਗਾਠਾਂ ਸਿੰਗਲ ਰਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੱਥੀ ਡਰਾਈਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਭਾਰ 107 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਭਾਰ 78 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 30 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਡਰ ਸਾਈਜ਼, ਅੰਡਰ ਵੇਟ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਂਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

8. ਫਰਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ

ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਪਲਿੰਥ ਬੀਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ 1:6 ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਸੀ ਉੱਪਰ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪੈਰਾਪਿਟ (ਬਨੇਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

9. ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਲਿੰਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ (Door window level 8'-3")

ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ 9"x9" ਦਾ ਬੀਮ 12mm ਦੇ ਚਾਰ ਸਰੀਏ ਅਤੇ ਰਿੰਗ 8mm ਦੇ 6" C/c ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ 9"x12" ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਬੀਮ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀਆ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 1:1 ½ :3 ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਟਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਰੀਏ 4 ਸੂਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰੈਂਕ ਬਣਾਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਆ 12mm ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਲਿੰਟਲ ਵਿੱਚ 16mm ਦੇ 5 ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੈਂਕ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 12mm ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਏ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਰਿੰਗ 2 ਸੂਤ ਸਰੀਏ ਦੇ 6 ਇੰਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀਏ ਕਰੈਂਕ ਕਰਕੇ

ਪਾਏ ਜਾਣ। ਖਿਤਕੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ (ਸਨਸੇਂਡ) ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਨਸੇਂਡ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 7 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ x 1 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ x ਸਾਢੇ 4 ਇੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10. ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ

ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ $\frac{1}{2}$ ਇੰਚ ਅਤੇ $\frac{3}{8}$ ਇੰਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਤਾ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਂਡ ਅਤੇ ਚਿਨਾਈ/ਪਲਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ/ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

11. ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਸਲੈਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ 10mm ਮੋਟਾ 1:3 ਸੀਮਿੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12. ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਸਲੈਬ

ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਤਰਾਈ 15 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਲੈਬ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਿੰਗ ਕਰੀਬ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਲੈਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਲੈਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਾਈਲ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

13. ਛੱਤ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ

ਸਰੀਆ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ 1:1½:3 ਰੇਸ਼ੋ (ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਿੰਟ, ਡੇਢ ਹਿੱਸਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਜਰੀ) ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਬਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਲੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਿਊਰਿੰਗ (ਤਰਾਈ) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰੀਟ ਬੱਠਲਾ ਨਾਲ ਲੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇ.ਈ ਪਾਸੇ ਚੈਕ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਊਨ ਬੀਮ ਦੀ ਲਮਕ 12" ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 9" ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

14. ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ

ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ 1:4 ਮਸਾਲੇ (1 ਸੀਮਿੰਟ, 4 ਰੇਤਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਚਿਨਾਈ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਗਰੂਵ (ਝਿਰੀ) ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਝਿਰੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਬੀਮ, ਦੋ ਝਿਰੀਆਂ ਡੋਰ ਲੈਵਲ ਬੀਮ ਅਤੇ ਦੋ ਝਿਰੀਆਂ ਸਲੈਬ ਬੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਟੀਕਲ ਪਿੱਲਰ ਦੀਆਂ ਝਿਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹਿਰੀ/ਦਰਿਆਈ ਰੇਤਾ ਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

15. ਟਾਈਲ ਟੈਰੇਸਿੰਗ

ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਠੰਡੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟ 1.65 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਵੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1 ਇੰਚ ਗਾਰਾ ਅਤੇ 3 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ 1 ਇੰਚ ਗਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋੜ 1:4 ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 3 ਇੰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

16. ਫਰਸ਼

4 ਇੰਚ ਰੇਤਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ 4 ਇੰਚ ਕੰਕਰੀਟ 1:8:16 with 40mm guage ਗਟਕਾ ਪਾ ਕੇ 20 mm ਤੋਂ 30 mm ਮੋਟਾ 2' x 2' ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸਟੋਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸਟੋਨ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਰਗੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਚ ਉੱਚੀ 12.5mm ਮੋਟੀ ਸਕਰਟਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

17. ਵਾਲ ਕਲਾਇਡਿੰਗ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਲ ਹਾਈਟ ਤੱਕ 1' x 1'- 6" ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਲਾਇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

18. ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਕਾਰ 3'-6" x 6'-9" ਸੌਲਿਡ ਫਲੱਸ਼ ਡੋਰ 35 ਐਮ.ਐਮ ਬਿੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਡ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 1'-6" ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

19. ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ 2 ਨੰਬਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 6' x 5' 3" ਅਤੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਿੜਕੀਆਂ 4 x 5' 3" ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ pressed steel ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ 2'x1' ਕਾਲਰ ਪਾਈਪ ਪੱਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਇਜ਼ ਆਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕੇ। ਚੋਗਾਠ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 151mm x 60mm ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਚੁਗਾਠ ਸਿੰਗਲ ਰਬੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 1'x1', 16 ਗੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਲਡਮੈਸ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਲਡਮੈਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਅਤੇ 12.5 mm ਚੋਰਸ ਸਰੀਏ ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ ਵਖਵਾ ਪਾ ਕੇ ਵੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

20. ਸੀ.ਆਈ.ਜਾਂ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਈਪ

ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋ 6", ਡਰਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਪਾਈਪਾਂ (ਪਰਨਾਲਾ) ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਟੋਪ ਖੁਰਾ 2'x2' ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਖੁਰਾ 4'x2' ਤੇ ਫੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੱਤ ਉੱਪਰ

ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਪਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1:2:4 ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਡਾਇਆ ਚੌਥਾਈ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

21. ਰੈਂਪ

ਰੈਂਪ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 4 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਸਲੋਪ/ਚਾਲ 1:12 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡ ਰੇਲ 2.75 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ 40mm ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ 40mm ਜੀ.ਆਈ ਪਾਈਪ ਡਬਲ ਰੇਲਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 250x250mm ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ 20mm ਮੋਟੀਆਂ ਐਂਟੀ ਸਕਿੱਡ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ 1 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਂਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 12 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੈਂਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 18 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

22. ਆਇਲ ਬਾਊਂਡ ਡਿਸਟੈਂਪਰ

ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਤ ਬੀਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਗਮਾਰ ਲਾਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਮਾਰਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੋਟ ਆਇਲ ਬਾਊਂਡ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਪੇਲ ਕਰੀਮ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਮਾਰਕਾ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੀਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੇਲ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਮੇਗਰੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

23. ਪੇਂਟ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਲੈਂਡ ਲਿਨਸੀਡ ਆਇਲ, ਵਾਰਨਿਸ਼, ਚਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਨੈਰੋਲੈਕ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕਾ ਪੇਂਟ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਫਿਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਮੂਥ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

24. ਪਲਿੰਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ

ਪਲਿੰਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 2.50 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਸਟ ਚੱਕਰਡ ਟਾਈਲਾਂ 20mm thick/3" thick PCC 1:1½:3 ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੇਸ ਕੋਰਸ 1:4:8 ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

25. ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ

ਖਿੜਕੀਆਂ ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਮਰੇ ਦੀ 12.50mm ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੇਰੇ।

26. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ

ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ 1.6mm, 1 ਇੰਚ ਡਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ISI ਮਾਰਕ 1.6 mm ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ, ਸਾਕਿਟ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ISI ਮਾਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ, 6 ਨੰਬਰ ਟਿਊਬ ਰਾਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਸੀ/ ਲੋਕਲ ਮੇਡ ਪੱਖੇ/ਟਿਊਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

27. ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਂਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇ.ਈ. ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਪਾਸੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

28. ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਲੜੀ ਨੰ.	ਮਾੱਦ ਦਾ ਨਾਮ	ਆਈਟਮਾਂ	ਗਿਣਤੀ	ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
1	ਕਲਾਸ ਰੂਮ	ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ	20	Dual desk-cum-bench made of 16 gauge 25 mm square (Tata Steel or equivalent brand) powder coated ERW tubes comprising desk of height 30", seat height 18", with desk top size 36" X 12", seat top 36" X 9", made of exterior grade both sides pre laminated board (Action Tesa/Green lam or equivalent) 18 mm thick, fitted in MS angle of size 25mm X 25mm X 3mm . To fit in the desk top board properly two 12" X 4mm MS pattis be fixed alongside the width of top at equal distance and two 2" X 4mm MS pattis be fixed at opposite side. And to fix the seat top board two 9"X 4mm MS pattis be fixed alongside the width of the seat at equal distance and two 2" X 4mm MS pattis be fixed at opposite sides. The side of vertical frames shall have hooks on either side made of 6mm dia MS rod for hanging bag. All MS pipes/frames to be epoxy powder coated. The stove and all welded parts should be grained and smooth to remove the extra welded material remained at the time of welding.
		ਟੀਚਰ ਟੇਬਲ	01	Teacher table Size 4'-0"x2'-6"x2'-6" with frame made of 16 gauge 25mm MS(Tata Steel or equivalent brand). Top made of 18mm exterior grade both sides pre laminated board (Action Tesa/Green lam or equivalent)having matching PVC beading on all sides. All MS parts shall be epoxy powder coated. The stove and all welded parts should be grained and smooth to remove the extra welded material remained at the time of welding.
		ਟੀਚਰ	01	Teacher chairs with continuous arms having frame made of 14 gauges 25mm square ERW tube (Tata

		ਚੇਅਰ		Steel or equivalent brand). Seat, back & arms should have high density polyurethane foam of density 50-55 kg/m ³ and hardness of 20 +2 kg. Cushioned cloth/rex upholstery over 12mm hot pressed plywood (ISI Marked) and should be duly tightened with steel screws and MS supports. All MS pipes/Frames to be epoxy powder coated. The stove and all welded parts should be grained and smooth to remove the extra welded material remained at the time of welding.
		ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੋਰਡ	1 (ਗਰੀਨ)	Green writing board of size 6'-0"x4'-0" made ceramic steel gloss sheet pasted on MDF ISI Mark Board and 2.5 min. thick GI sheet (ISI Marked) pasted on back side of MDF Board enclosed in aluminum beading 20x16x2.5 mm thick channel with hanging works.
2	Projector, CPU, Speaker, White writing board (warranty 3 years including everything hardware, software, lamp)	ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ	1	Brightness-3500 lumens, lamp life-5000 hrs, Resolution-1024x768
		ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ	1	3.1 GHZ, 4 MB Cache, 2 core, RAM 4 GB, HDD-1 TB
		ਸਪੀਕਰ	1	2.1 speaker 40 watt
		ਵਾਈਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੋਰਡ	1	White writing board of size 6'-0"x4'-0" made ceramic steel gloss sheet pasted on MDF ISI Mark Board and 2.5 min. thick GI sheet (ISI Marked) pasted on back side of MDF Board enclosed in aluminum beading 20x16x2.5 mm thick channel with hanging works.

01 ਲੈਕਚਰ ਸਟੇਂਡ

ਨੋਟ:

(ੳ) ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਿਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ /ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਲਿੰਥ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਗਰਾਂਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਈਟ ਸਲੈਕਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ Orientation (ਰੇਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ) ਦਾ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ Kitchen Shed ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

(ੲ) ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ (ISI mark) ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

(ਸ) ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

(ਹ) ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।